



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 10 classrooms school with Stone Wall and I beam roof New design

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کندکاری در زمین قسم سوم پامور ایجنسی	193.66	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقہ از سنگ پارچہ کوہی پامخلوط 1:6 پامور ایجنسی	193.66	Cum.			
3	Stone Masonry of walls, stairs & roofing work with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی، دیوار، پختہ زینہ از سنگ پارچہ کوہی پامخلوط 1:6 پامور ایجنسی	682.60	Cum.			
4	RCC(1:1/2:3) Rings	کنکریٹ سیکڑز رینگ بالای سنگ کاری پامخلوط 1:1.5:3	35.56	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فریش از خاک مساعد بہ منخامت 20 سانتی متر معہ مٹرکم ساختن ان پامور ایجنسی	186.70	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پرکاری فریش و پتادہ روہا از چٹل بہ منخامت 15 سانتی متر معہ مٹرکم ساختن ان پامور ایجنسی	100.95	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, stair & walkways (Mark 150) with 10 cm thickness	کنکریٹ پتہ سبج فریش زینہ بالای خرندو پتادہ بہ مخلوط 1:1.5:3 پامور ایجنسی	87.98	Cum.			
8	Steel I beam #14cm	گنڈر ٹرنی سائز 5*70*140 ایوانی	725.00	M/L			
9	Oil painting of Steel I beam	رنگکاری روغنی گنڈر ٹرنی دو قلمہ پامور ایجنسی	725.00	M/L			
10	Iran bar 12mm	سبج گول 12 ملی	165.00	kg			
11	Planking work 3cm thick.	تختہ فرش بہ منخامت 3 سانتی متر از چوب خار پامور ایجنسی	396.89	Sqm.			
12	Mat (Borya) work over planking	الٹائن بوریا بالای تختہ فرش پامور ایجنسی	396.89	Sqm.			
13	Clay and dry soil over Mat (Borya) 15 cm	غورہ گل و خشکی بہ منخامت 15 سانتی متر پامور ایجنسی	465.75	Sqm.			
14	Mud palster (kagal) 2 coats including plastic one layer	کادہ گل کاری در دو طبقہ ویلاستیک یک طبقہ پامور ایجنسی	465.75	Sqm.			
15	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن و نصب تلوہ خسی از آہن چادر 24 گج پامور ایجنسی	91.00	M/L			
16	Inside Pointing work (1:3) mator	ہنگاف داخلی پامخلوط مصالحہ 1:3 پامور ایجنسی	966.85	Sqm.			
17	Carpentry work (Making of Window Complet)	ساختن و نصب کاکین از چوب خار معہ آہن جامہ پامور ایجنسی	77.76	Sqm.			
18	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن و نصب دروازہ یک پہلی از چوب خار معہ آہن جامہ و قفل پامور ایجنسی	35.00	Sqm.			
19	Steel door work(duple door complet)	ساختن و نصب دروازہ دو پہلی از چوب خار معہ آہن جامہ و قفل پامور ایجنسی	12.50	Sqm.			
20	Installation of glasses 3mm with chuffi	نصب شیشہ 3 ملی معہ چٹنی پامور ایجنسی	67.21	Sqm.			
21	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگکاری روغنی کاکین و دروازہ شہ قلمہ پامور ایجنسی	172.76	Sqm.			
22	Out side pointing work (1:3) mator	ہنگاف خارجی پامخلوط مصالحہ 1:3 پامور ایجنسی	993.46	Sqm.			
23	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکات تختہ از چوب خار پامور ایجنسی	72.00	M/L			

24	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.	ساختمن تخنه تدریسی از مخلوط مصالحه 1:3 باامور ایجابی	28.80	Sqm.			
25	Chimney Cover	ساختمن و نصب کپ بخاری از آهن چادر 24 گیج باامور ایجابی	13.00	No			
26	Installation of fly screen with chufti complet	نصب جالی مگس معمه چفتی باامور ایجابی	31.38	Sqm.			
27	Making of handrell	ساختمن و نصب کتاره فلزی رومب باامور ایجابی	12.00	M/L			
28	Making of Tables and chairs	ساختمن میز و چوکی برای شاگردان	200.00	No			
Grand Total of BoQ of 10 classrooms School							