



Ministry of Education  
Department of Construction  
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 10 classrooms school with Stone Wall and wooden roof New design

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کنندگاری در زمین قسم سوم بامور ایجابی	193.66	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقه از سنگ پارچه کو هی بامخلوط 1:6 بامور ایجابی	193.66	Cum.			
3	Stone Masonry of walls, stairs & roofing work with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی، دیوار خردنوزینه از سنگ پارچه کو هی بامخلوط 1:6 بامور ایجابی	682.60	Cum.			
4	RCC(1:1/2:3) Rings	کانکریٹ سنجڈرز رینگ بالائی سنگ کاری بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	35.56	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 35 سانتی متر معہ متر اکم ساختن آن بامور ایجابی	186.70	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پرکاری فرش و پیادہ روہا از اجفل بہ ضخامت 15 سانتی متر معہ متر اکم ساختن آن بامور ایجابی	100.95	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, stair & walkways ( Mark 150) with 10 cm thickness	کانکریٹ بون سیخ فرش زینہ بالائی خردنوزینہ بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	87.98	Cum.			
8	Wooden beam required for roofing work( Dia=17 cm)	چوب گول قطر 17 سانتیمتر برای پوشش بام بامور ایجابی	1385.00	M/L			
9	Planking work over wooden beam ( thickness 2.5 cm)	تختہ فرش بہ ضخامت 3 سانتی متر از چوب خار بامور ایجابی	396.89	Sqm.			
10	Mat (Borya) work over planking	الٹا تختہ پوریا بالائی بامور ایجابی	396.89	Sqm.			
11	Clay and dry soil over Mat (Borya) 15 cm	غورہ گل و خشتکی بہ ضخامت 15 سانتی متر بامور ایجابی	465.75	Sqm.			
12	Mud palster (Kagel) 2 coats including plastic one layer	کاه گل کاری در وسطیہ و بلاستی یک طبقہ بامور ایجابی	465.75	Sqm.			
13	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن ونصب تارہ خسی از اہن چادر 24 گج بامور ایجابی	91.00	M/L			
14	Inside Pointing work (1:3) mortar	ہنگاف داخلی بامخلوط مصالحہ 1:3 بامور ایجابی	966.85	Sqm.			
15	Carpentry work (Making of Window Complet)	ساختن ونصب کلکین از چوب خار معہ اہن جامہ بامور ایجابی	77.76	Sqm.			
16	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن ونصب دروازہ یکی پلہ ہی از چوب خار معہ اہن جامہ و قفل بامور ایجابی	35.00	Sqm.			
17	Steel door work( duble door complet)	ساختن ونصب دروازہ دو پلہ ہی از چوب خار معہ اہن جامہ و قفل بامور ایجابی	12.50	Sqm.			
18	Installation of glasses 3mm with chufti	نصب شیشہ 3 ملی معہ چفتی بامور ایجابی	67.21	Sqm.			
19	Oil painting of windows and doors( 3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازہ شہ قلمہ بامور ایجابی	172.76	Sqm.			
20	Out side pointing work (1:3) mortar	ہنگاف خارجی بامخلوط مصالحہ 1:3 بامور ایجابی	993.46	Sqm.			
21	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکٹ تختہ از چوب خار بامور ایجابی	72.00	M/L			

22	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.	ساختن تخته تدریسی از مخلوط مصالحه 1:3 باامور ایجابی	28.80	Sqm.				
23	Chimney Cover	ساختن و نصب کپ بخاری از آهن چادر 24 گیج باامور ایجابی	13.00	No				
24	Installation of fly screen with chufti complet	نصب جالی مگس معه چفتی باامور ایجابی	31.38	Sqm.				
25	Making of handrell	ساختن و نصب کنار ه قازی ریمپ باامور ایجابی	12.00	M/L				
26	Making of Tables and chairs	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	200.00	No				
<b>Grand Total of BoQ of 10 classrooms School</b>								