



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 3 classrooms school New design with sundried Bricks and wooden roof

S.No شماره	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity حجم	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کنندگی ترمین قسم سوم بالمر ایجابی	52.77	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 cement mortar	سنگ کاری عرقه از سنگ پارچه که همی به مخلوط 1:6 بالمر ایجابی	52.77	Cum.			
3	Supper Stone Masonry with 1:6 cement mortar	سنگ کاری کرسی از سنگ پارچه که همی به مخلوط 1:6 بالمر ایجابی	31.66	Cum.			
4	Sundried bricks masonry	خشت کاری از خشت خام به عرض 45 سانتی متر بالمر ایجابی	114.00	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 35 سانتی متر معمه متر لکم ساختن آن بالمر ایجابی	41.64	Cum.			
6	Filling of floor & walkway with gravel including compacting 15cm	پرکاری فرش و پیاده روه از چفل به ضخامت 15 سانتی متر معمه متر لکم ساختن آن بالمر ایجابی	20.82	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, walkway & on the top of walls (parapet) 10 cm	کنکریت بدون سیخ فرش، ریشه و پیاده روه به مخلوط 1:2:4 بالمر ایجابی	13.88	Cum.			
8	Lintle works of doors and wondows(wooden beam D=15 cm)	انداختن سرتاق از چوب گول به قطر 15 سانتی متر بالمر ایجابی	114.00	M/L			
9	Wooden Beam on top of wall(Katiba, Dia=12)	انداختن کتیبه از چوب گول به قطر 12 سانتی متر بالمر ایجابی	48.00	M/L			
10	Wooden beam required for roofing work(Dia=17 cm)	ساختن پوشش از چوب گول به قطر 17 سانتی متر بالمر ایجابی	360.00	M/L			
11	Planking work over wooden beam (thickness 2,5 cm)	نخته فرش به ضخامت 2.5 سانتی متر از چوب خراب بالمر ایجابی	103.20	Sqm.			
12	Mat(Borya) work over planking	انداختن بوریا بالای نخته فرش بالمر ایجابی	103.20	Sqm.			
13	Clay and dry soil (Ghora Gill) over Mat(Borya) 15 cm Thic.	غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر بالمر ایجابی	108.00	Sqm.			
14	Mud palster (kagel) 2 coats including plastic one layer	کاه گل کاری در نوطیقه و پلاستیک یک طبقه بالمر ایجابی	108.00	Sqm.			
15	Bricks masonry sundried bricks in roofing works 45cm	خشت کاری خرد از خشت خام به ضخامت 45 سانتی متر بالمر ایجابی	13.45	Cum.			
16	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm) complet.	ساختن نصب ناله خسی سائز 10*15 از آهن چادر 24 گج بالمر ایجابی	24.50	M/L			
17	Inside Mud plaster (Kah Gill)	پیشتر داخلی توسط کاه گل معمه صفا کاری و امور ایجابی	261.21	Sqm.			

18	Inside Plaster (Seem Gill) with Smoothing (Namd Mail)	سیم گل کاری باامور ایجابی							
19	White washing insidside with 30% emulsion	رنگمالی آبی داخلی با 30 ملخوط پلاستیکی شنه قلمه باامور ایجابی							
20	Carpentry work (Making of Window Complet)	ساختن و نصب گلکین ازجوب خارصمه اهن جامه باامور ایجابی							
21	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن و نصب دروازه یک پله بی ازجوب خارصمه اهن جامه و قفل باامور ایجابی							
22	Installation of glasses 3mm with chufti	نصب شیشه 3 ملی معمه چفتی باامور ایجابی							
23	Oil painting of windows and doors (3 coats)	رنگمالی روغنی گلکین و دروازه کته قلمه باامور ایجابی							
24	Out side plaster work with 1:2:10	پلستر خارجی با ملخوط مصالحه 1:2:10 معمه صفا کاری و امور ایجابی							
25	White washing of out side walls 3 coat	رنگمالی آبی خارجی شنه قلمه جامه باامور ایجابی							
26	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکات تخته ازجوب خار باامور ایجابی							
27	Making of blackboard with cement mortor (1:3) with special paint.	ساختن تخته تریسی از ملخوط مصالحه 1:3 باامور ایجابی							
28	Installation chicken net for windows lintle	نصب جالی مرغی بالای سوطاق باامور ایجابی							
29	Pointing with 1:3 mortar	هنگاف خارجی با ملخوط مصالحه 1:3 باامور ایجابی							
30	Chimney Cover	ساختن و نصب کپ بخاری از اهن چلار 24 گیج باامور ایجابی							
31	Installation of fly screen with chufti complet	نصب جالی معمه چفتی باامور ایجابی							
32	Wooden Angle in the corner of walls placed in parallel accoding to the design. Size tumber (5*5)cm	ساختن زاویه چوبی برای کج های ساختن ازجوب 5*5 سانتی متر							
33	Making of handre	ساختن و نصب کنار ه قلی رمب باامور ایجابی							
34	Teabal and chair for Student	ساختن میز و چوکی برای بیلکدان							
		Grand Total of BoQ of 3 classrooms School	قیمت مجموعی بر اورد ساختن مکتب سه منتهی						