



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 4 classrooms school with Stone Wall and wooden roof

S.No	Particular of Activities!	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkway in Grad 3 land	کنندگاری در زمین قسم سوم باامور ایجابی	83.00	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 cement mortar	سنگ کاری عرقه از سنگ پارچه کو هوی باملطوط 1:6 باامور ایجابی	83.00	Cum.			
3	Supper Stone Masonry with 1:6 cement mortar	سنگ کاری کرسی بنوار خرتو زینہ از سنگ پارچه کو هوی باملطوط 1:6 باامور ایجابی	273.14	Cum.			
4	RCC(1:1/2:3) of rings 20cm	کانکریت سیخدر ریویگ بالای سنگ کاری باملطوط 1:1.5:3 باامور ایجابی	29.66	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 35 سانتی متر معہ متر لگو ساختن آن باامور ایجابی	74.29	Cum.			
6	Filling of floor & walkway with gravel including compacting 15cm	پرکاری فرش وینلده روه از اجطل به ضخامت 15 سانتی متر معہ متر لگو ساختن آن باامور ایجابی	39.23	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, walkway & on the top of walls (parapet) 10 cm	کانکریت بدون سیخ فرش زینہ بالای خر توبیندہ باملطوط 1:1.5:3 باامور ایجابی	33.50	Cum.			
8	Wooden beam required for roofing work(Dia=17 cm)	جوب گول قطر 17 سانتیمتر برای پوشش بام باامور ایجابی	570.00	M/L			
9	Planking work over wooden beam (thickness 2.5 cm)	تختہ فرش به ضخامت 3 سانتی متر از جوب خار باامور ایجابی	163.40	Sqm.			
10	Mat (Borya) work over planking	انداختن بوریا بالای تختہ فرش باامور ایجابی	163.40	Sqm.			
11	Clay and dry soil over mat (Borya) 15 cm	غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر باامور ایجابی	184.40	Sqm.			
12	Mud palster (kage) 2 coats including plastic one layer	کاه گل کاری در دو طبقہ و پلاستیک یک طبقہ باامور ایجابی	184.40	Sqm.			
13	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن و نصب نوبہ حسی از آهن چلار 24 گج باامور ایجابی	35.00	M/L			
14	Inside pointing (with 1:3 mortar)	هنگاف داخلی باملطوط مصالہ 1:3 باامور ایجابی	404.48	Sqm.			
15	Carpentry work (Making of Window Complet)	ساختن و نصب کلکین از جوب خار معہ آهن جامہ باامور ایجابی	27.84	Sqm.			
16	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن و نصب دروازه یک پلہ ہی از جوب خار معہ آهن جامہ و قفل باامور ایجابی	15.00	Sqm.			
17	Installation of glasses 3mm with chuffi	نصب شیشہ 3 ملی معہ چفتی باامور ایجابی	23.00	Sqm.			

18	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازہ شہ قلمہ پامور ایجابی	57.84	Sqm.				
19	Out side pointing (with 1 : 3: motor)	ہنگولف خارجی بہ مخلوط مصالحہ 1:3 پامور ایجابی	464.08	Sqm.				
20	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکات تختہ از چوب خار پامور ایجابی	28.80	M/L				
21	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.	ساختن تختہ تدریسی از مخلوط مصالحہ 1:3 پامور ایجابی	11.55	Sqm.				
22	Chimney Cover	ساختن کپ بخاری از آهن چاہر 24 گنج پامور ایجابی	6.00	No				
23	Making of handrell	ساختن و نصب کتارہ فلزی رمب پامور ایجابی	6.00	M/L				
24	Installation of fly screen with chuffi complet	نصب جالی مگس معہ چٹنی پامور ایجابی	10.40	Sqm.				
25	tTaebal and chair for Student	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	80.00	Ea				
Grand Total of BoQ of 4 classrooms School								