



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 5 classrooms school New design with Stone Wall and I beam roof

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کنندگی در زمین قسم سوم پامور ایجابی	97.73	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری عرقه از سنگ پراچه کوهی بهمخراط 1:6 پامور ایجابی	97.73	Cum.			
3	Supper Stone Masonry with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی بیوار. خردنوزینه از سنگ پراچه کوهی بهمخراط 1:6 پامور ایجابی	347.93	Cum.			
4	RCC(1:1/2:3) of rings 20 cm	کلکریت سیخدر ریگ بالای سنگ کاری بهمخراط 1:1.5:3 پامور ایجابی	18.06	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 20 سانتی متر معمه مترکم ساختن آن پامور ایجابی	74.69	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پرکاری فرش و پیاده رو ها از جغل به ضخامت 15 سانتی متر معمه مترکم ساختن آن پامور ایجابی	40.61	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, stair, walkways & on the top	کلکریت بدون سیخ فرش، زینت، بالای خردنوزینه، بهمخراط گانرفازی سائز 5*70*140 ایرانی	36.00	Cum.			
8	Steel I beam 14cm	گانرفازی روغنی گانرفازی دو طبقه پامور ایجابی	421.10	M/L			
9	Oil painting of I beam 3 coat	رنگکاری روغنی گانرفازی دو طبقه پامور ایجابی	421.00	M/L			
10	Iran Bar 12mm	سیخ گول 12 ملی	140.00	kg			
11	Planking work over wooden beam (thickness 3 cm)	تخته فرش به ضخامت 3 سانتی متر از چوب خار پامور ایجابی	213.40	Sqm.			
12	Mat (Borya) work over planking	انداختن بوریا بالای تخته فرش پامور ایجابی	213.40	Sqm.			
13	Clay and dry soil over Mat (Borya) 15 cm Thic.	غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر پامور ایجابی	285.28	Sqm.			
14	Mud palster (kagel) 2 coats including plastic one layer	کاه گل کاری در منطقه ویلاستیک یک طبقه پامور ایجابی	285.28	Sqm.			
15	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن ونصب تاره خسی از آهن چلر 24 گجج پامور ایجابی	42.00	M/L			
16	Inside Pointing work (1:3) mator	هنگاف داخلی بهمخراط مصله 1:3 پامور ایجابی	632.86	Sqm.			
17	Carpenry work (Making of Window Complet)	ساختن ونصب کلکین از چوب خار معمه آهن جامه پامور ایجابی	39.48	Sqm.			
18	Carpenry work (Making of single doors Complet)	ساختن ونصب دروازه یک پله نی از چوب خار معمه آهن جامه و قفل پامور ایجابی	17.50	Sqm.			
19	Carpenry work(Wing door complet)	ساختن ونصب دروازه بغلی از چوب خار معمه آهن جامه و قفل پامور ایجابی	10.00	Sqm.			
20	Carpenry work (double door)	ساختن ونصب دروازه دو پله نی از چوب خار معمه آهن جامه	5.00	Sqm.			
21	Installation of glasses 3mm with chufiti	نصب شیشه 3 ملی معمه چفتی پامور ایجابی	39.00	Sqm.			
22	Oil painting of windows and doors (3 coats)	رنگکاری روغنی کلکین و دروازه شیشه قلمه پامور ایجابی	99.48	Sqm.			

23	Out side pointing work (1:3) mortar	هنگام خار جي به طور مصله 1:3 پامور ايجلي	415.46	Sqm.				
24	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوڪاٽ تخته از چوب خار پامور ايجلي	36.00	M/L				
25	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.	ساختن تخته تدریسی از مخلوط مصله 1:3 پامور ايجلي	14.40	Sqm.				
26	Chimney Cover	ساختن و نصب کپ بخاری از آهن چار 24 گنج پامور ايجلي	7.00	No				
27	Installation of fly screen with chufti complet	نصب چالی مگس معه چفتي پامور ايجلي	12.60	Sqm.				
28	Making of handrell	ساختن و نصب گذاره فزری رمب پامور ايجلي	6.00	M/L				
29	Making of Tables and chairs	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	100.00	No				
Grand Total of BoQ of 5 classrooms School								