



Ministry of Education  
Department of Construction  
Architect and Engineering Section

S.No	Particular of Activities!	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کنندگی ترمز زمین قسم سوم بالامور ایجابی	95.90	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقه از سنگ پارچه کو هی با مخلوط 1:6 بالامور ایجابی	95.90	Cum.			
3	Supper Stone Masonry with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی از سنگ پارچه کو هی با مخلوط 1:6 بالامور ایجابی	57.55	Cum.			
4	Bricks masonry sundried bricks 45 cm	خشت کاری از خشت خام به عرض 45 سانتی متر بالامور ایجابی	181.63	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 35 سانتی متر معه متر اکم ساختن آن بالامور ایجابی	74.69	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پرکاری فرش و پیاده رو ها از جفتل به ضخامت 15 سانتی متر معه متر اکم ساختن آن بالامور ایجابی	40.07	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, stair & walkways ( Mark 150) with 10 cm thickness	کنکریت بون سیخ فرش زینته و پیاده رو ها با مخلوط 1:2:4 بالامور ایجابی	27.64	Cum.			
8	Lintle works of doors and wondows( wooden beam D=15 cm)	انداختن سرتاق از چوب گول به قطر 15 سانتی متر بالامور ایجابی	216.00	M/L			
9	Wooden Beam on top of walk( Katiba, Dia=12)	انداختن کتیبه از چوب گول به قطر 12 سانتی متر بالامور ایجابی	99.00	M/L			
10	Wooden beam required for roofing work( Dia=17 cm)	ساختن پویش از چوب گول به قطر 17 سانتی متر بالامور ایجابی	891.00	M/L			
11	Planking work over wooden beam ( thickness 2,5 cm)	تخته فرش به ضخامت 2,5 سانتی متر از چوب خار بالامور ایجابی	213.40	Sqm.			
12	Mat( Borya) work over planking	انداختن بوریا بالای تخته فرش بالامور ایجابی	213.40	Sqm.			
13	Clay and dry soil over Mat( Borya) 15 cm Thic.	غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر بالامور ایجابی	279.42	Sqm.			
14	Mud palster ( kagel) 2 caots including plastic one layer	کاه گل کاری در دو طبقه و پلاستیک یک طبقه بالامور ایجابی	279.42	Sqm.			
15	Bricks masonry sundried bricks in roofing works 45cm	خشت کاری خرد از خشت خام به ضخامت 45 سانتی متر بالامور ایجابی	19.29	Cum.			
16	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن ونصب توله خسی ساینز 10*15 از آهن چادر 24 گاج بالامور ایجابی	42.00	M/L			
17	Inside Plaster work (1:2:10) Martor with smooth finishing (Namd Mail)	پلستر داخلی با مخلوط مصالحه 1:2:10 معه صفا کاری و امور ایجابی بالامور ایجابی	629.26	Sqm.			
18	White washing insidside with 30% emulsion	رنگمالی آبی داخلی با مخلوط 30 فیصد پلاستیک شش قلمه بالامور ایجابی	629.26	Sqm.			
19	Carpentry work (Making of Window Complet)	ساختن ونصب کاکین از چوب خار معه آهن خار معه بالامور ایجابی	39.48	Sqm.			
20	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن ونصب دروازه یک پله یی از چوب خار معه آهن خار معه بالامور ایجابی	17.50	Sqm.			

	Carpenry work(Double door complet)	ساختن و نصب دروازه دو پله بی از چوب خار معه آهن جامه و قفل پالمور ایجانی	5.00	Sqm.				
21	Carpenry work( Wing door complet)	ساختن و نصب دروازه بغلی از چوب خار معه آهن جامه و قفل پالمور ایجانی	10.00	Sqm.				
22	Installation of glasses 3mm with chuffi	نصب شیشه 3 ملی معه چفتی پالمور ایجانی	39.00	Sqm.				
23	Oil painting of windows and doors( 3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازه شه قلمه پالمور ایجانی	99.48	Sqm.				
24	Out side plaster work (with 1 : 2:10 motor) and smooth finishing (Narnad mali)	پلستر خارجی با مخلوط مصالحه 1:2:10 معه صفا کاری و امور ایجانی	339.84	Sqm.				
25	Write washing with 30 % plastic emulsion (outside)	رنگمالی بی خارجی شه قلمه پالمور ایجانی	339.84	Sqm.				
26	Making wooden frame for blackboard	ساختن تخته تدریسی از مخلوط مصالحه 1:3 پالمور ایجانی	14.40	Sqm.				
27	Making of blackboard with cement mortor (1:3) with special paint.	ساختن چوکات تخته از چوب خار پالمور ایجانی	36.00	M/L				
28	Installation chicken net for windows lintle	نصب چالی مرغی بالای سرتاق پالمور ایجانی	28.80	Sqm.				
29	Pointing with 1:3 mortar	هنگاف خارجی با مخلوط مصالحه 1:3 پالمور ایجانی	52.42	Sqm.				
30	Chimney Cover	ساختن و نصب کب بخاری از آهن چنر 24 گنج پالمور ایجانی	7.00	No				
31	Installation of fly screen with chuffi complet	نصب چالی مگس معه چفتی پالمور ایجانی	12.60	Sqm.				
32	Wooden Angle in the corner of walls placed in parallel accoding to the design. Size tumber (5*5)cm	ساختن زاویه چوبی برای کنج های ساختمان از چوب 5*5 سانتی متر	57.96	M/L				
33	Making of handre	ساختن و نصب کنار ه فلزی رمب پالمور ایجانی	6.00	M/L				
34	Making Tables and chairs for students	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	100.00	No				
<b>Grand Total of BoQ of 5 classrooms School</b>								