



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 6 classrooms school with Mud Wall New design wooden roof

S.No	Particular of Activities!	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کنکار ری در زمین قسم سوم با مور ایجنسی	122.20	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری عرقه از سنگ پارچہ کوہی با مخلوط 1:6 با مور ایجنسی	119.10	Cum.			
3	Supper Stone Masonry with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی از سنگ پارچہ کوہی با مخلوط 1:6 با مور ایجنسی	79.48	Cum.			
4	Mud wall 70 cm	دیوار چخسہ پی بہ ضخامت 70 سانتی متر با مور ایجنسی	343.81	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35 cm	پرکاری فرش از خاک مساعد بہ ضخامت 35 سانتی متر معہ متر کم ساختن آن با مور ایجنسی	96.95	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پرکاری فرش و پیدہ روہا از چٹل بہ ضخامت 15 سانتی متر معہ متر کم ساختن آن با مور ایجنسی	53.48	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring & walkways (Mark 150) with 10 cm	کنکر پیٹ بدون سبج فرش زیرہ و پیدہ با مخلوط 1:1.5:3 با مور ایجنسی	37.06	Cum.			
8	Lintle works of doors and wondows(wooden beam D=15 cm)	انداختن سربطاق از چوب گول بہ قطر 15 سانتی متر با مور ایجنسی	392.00	M/L			
9	Wooden Beam on top of wall(Katha, Dia=12)	انداختن کتیبہ از چوب گول بہ قطر 12 سانتی متر با مور ایجنسی	105.00	M/L			
10	Wooden beam required for roofing work(Dia=17 cm)	ساختن پوسٹن از چوب گول بہ قطر 17 سانتی متر با مور ایجنسی	1003.00	M/L			
11	Planking work over wooden beam (thickness 2.5 cm)	تختہ فرش بہ ضخامت 2.5 سانتی متر از چوب خار با مور ایجنسی	277.00	Sqm.			
12	Mat (Borya) work over planking	انداختن بوریا بالای تختہ فرش با مور ایجنسی	277.00	Sqm.			
13	Clay and dry soil over Mat (Borya) 15 cm Thic.	غورہ گل و خشکی بہ ضخامت 15 سانتی متر با مور ایجنسی	356.90	Sqm.			
14	Mud palster (kagel) 2 coats including plastic one layer	گاہ گل کاری در دو طبقہ و پلاسٹیک یک طبقہ با مور ایجنسی	356.90	Sqm.			
15	Bricks masonry sundried bricks in roofing works 45cm	خشت کاری خرتلہ از خشت خام بہ ضخامت 45 سانتی متر با مور ایجنسی	24.62	Cum.			
16	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن و نصب توبہ خسی سائز 10*15 از آہن چادر 24 گج با مور ایجنسی	52.50	M/L			
17	Inside mud Plaster work (Kah Gill)	گاہ گل کاری دیوارہای داخلی با مور ایجنسی	717.33	Sqm.			
18	Inside Plaster (seem Gill) work and smooth finishing (Namad mail)	سیم گل کاری داخلی معہ صفا کاری و امور ایجنسی	717.33	Sqm.			
19	White washing insidside with 30% emulsion	ریگمالی آبی داخلی با مخلوط 30 فیصدی لاتیکس سہ قلمہ با مور ایجنسی	717.33	Sqm.			
20	Carpentry work (Making of Window Complet)	ساختن و نصب کلکین از چوب خار معہ آہن جامہ با مور ایجنسی	55.44	Sqm.			
21	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن و نصب دروازہ یک پہ پی از چوب خار معہ آہن جامہ و قفل با مور ایجنسی	22.50	Sqm.			
22	Carpentry work (Wing door complet)	ساختن و نصب دروازہ دو پہ پی از چوب خار معہ آہن جامہ و قفل با مور ایجنسی	10.00	Sqm.			
23	Installation of glasses 3mm with chuffi	نصب شیشہ 3 ملی معہ چغٹی با مور ایجنسی	59.00	Sqm.			

24	Oil painting of windows and doors(3 coats)		زیگمائی روغنی کلکین وندروازہ شہ قلمہ پامور ایجنسی	120.44	Sqm.				
25	Out side mud plaster work		کاخ گل کاری خارجی معہ صفا کاری و امور ایجنسی	442.31	Sqm.				
26	Making wooden frame for blackboard		ساختن چوکات تختہ از چوب خار پامور ایجنسی	43.20	M/L				
27	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.		ساختن تختہ تدریسی از مخلوط مصالحہ 1:3 پامور ایجنسی	17.28	Sqm.				
28	Installation chicken net for windows lintle		نصب جالی مرغی بالای سرطاق پامور ایجنسی	44.00	Sqm.				
29	Pointing with 1:3 mortar		فلگت خارجی با مخلوط مصالحہ 1:3 پامور ایجنسی	66.88	Sqm.				
30	Chimney Cover		ساختن و نصب کپ بخاری از آهن جادر 24 گنج پامور ایجنسی	8.00	No				
31	Installation of fly screen with chufti complet		نصب جالی مگس معہ چفتی پامور ایجنسی	37.20	Sqm.				
32	Wooden Angle in the corner of walls placed in parallel accooding to the design. Size lumber (5*5)cm		ساختن زاویہ چوبی برای کج ہفی ساختن از چوب 5*5 سانتی متر	61.20	M/L				
33	Making of handrell		ساختن و نصب کنارہ فلزی رمب پامور ایجنسی	6.00	M/L				
34	Making of Tables and chairs		ساختن میز و چوکی برای شاگردان	120.00	No				
Grand Total of BoQ of 6 classrooms School									