



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 8 classrooms school with Stone Wall and I beam roof

اقرمباقصمات مکتب ھفت سنگی باو پش ای بیم

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کندکاری بر زمین قسم سوم باامور ایجابی	174.99	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقه از سنگ پارچه کوھی با مخلوط 1:6 باامور ایجابی	171.87	Cum.			
3	Stone Masonry of walls, stairs & roofing(Kharand) work with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی، پیور، خرنو زینہ از سنگ پارچه کوھی با مخلوط 1:6 باامور ایجابی	521.60	Cum.			
4	RCC(1:1/2:3) Rings	کانکریٹ سیخار ریگ پالوی سنگ کاری با مخلوط 1:1.5:3 باامور ایجابی	31.14	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 20cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 20 سانتی متر معہ متر اکم ساختن ان باامور ایجابی	153.22	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پرکاری فرش ویاندہ روھا از جملن به ضخامت 15 سانتی متر معہ متر اکم ساختن ان باامور ایجابی	76.17	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, stair, walkways & on the top of wall (grapet) 10 cm	کانکریٹ پیور سیخ فرش زینہ، پالوی، خرنو پیاندہ با مخلوط 1:1.5:3 باامور ایجابی	70.00	Cum.			
8	Steel I beam 14cm good quality	گانر قلمی سلیز 5*70*140 ایرانی	763.10	M/L			
9	Iran Bar Dia=12mm	سیخ گول 12 ملی	316.00	kg			
10	Planking work over wooden beam (thickness 3 cm)	تختہ فرش به ضخامت 3 سانتی متر از چوب خار باامور ایجابی	410.76	Sqm.			
11	Mat (Borya) work over planking	انداختن بوریا پالوی تختہ فرش باامور ایجابی	410.76	Sqm.			
12	Clay and dry soil over Mat (Borya) 15 cm	غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر باامور ایجابی	431.91	Sqm.			
13	Mud paister (kage) 2 coats including plastic one layer	کاه گل کاری در دو طبقه ویولاشیک یک طبقه باامور ایجابی	431.91	Sqm.			
14	Painting of I beam 2 coat	رنگمالی گانر قلمی دو طبقه باامور ایجابی	763.10	M/L			
15	Gutters work (Vertical from G1 sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن ونصب توبہ نحسی سلیز 10*15 از آهن چادر 24 گج باامور ایجابی	70.00	M/L			
16	Inside Pointing work (1:3) mortar	ھنگاف داخلی با مخلوط مصالحہ 1:3 باامور ایجابی	1010.48	Sqm.			
17	Carpenry work (Making of Window Complet)	ساختن ونصب کلکین از چوب خار معہ آهن جامہ باامور ایجابی	85.32	Sqm.			
18	Carpenry work (Making of single doors Complet)	ساختن ونصب دروازہ یک پلہ ہی از چوب خار معہ آهن جامہ و نقل باامور ایجابی	30.00	Sqm.			
19	Carpenry work(doubl door complet)	ساختن ونصب دروازہ دو پلہ ہی از چوب خار معہ آهن جامہ و نقل باامور ایجابی	17.50	Sqm.			
20	Installation of glasses 3mm with chufri	نصب شیشہ 3 ملی معہ چفتری باامور ایجابی	80.84	Sqm.			
21	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازہ شہ قلمہ باامور ایجابی	162.82	Sqm.			
22	Out side pointing & Roof work(kharand) (1:3) mortar	ھنگاف خارجی با مخلوط مصالحہ 1:3 باامور ایجابی	486.88	Sqm.			
23	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکات تختہ از چوب خار باامور ایجابی	57.60	M/L			
24	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.	ساختن تختہ تدریسی از مخلوط مصالحہ 1:3 باامور ایجابی	23.10	Sqm.			

25	Chimney Cover	ساخن و نصب کب بخاری از آهن چادر 24 کج با مور ایچانی	12.00	No			
26	Installation of fly screen with chufti complet	نصب جالی مگس معه چفتی با مور ایچانی	43.20	Sqm.			
27	Making of handrell	ساختن و نصب کناره قالی رمب با مور ایچانی	12.00	M/L			
28	Making of Tables and Chairs for students	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	160.00	No			
Grand Total of BoQ of 8 classrooms School							

