



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 8 classrooms school with Stone Wall and wooden roof

افر مشخصات مکتب هفت صنفی سنگی باپوشش چوبی

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کندنکاری در زمین قسم سوم یاامور ایجابی	174.99	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقه از سنگ پارچه کو هی با مخلوط 1:6 یاامور ایجابی	171.87	Cum.			
3	Stone Masonry of walls, stairs & roofing(Kharand) work with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی، بنجران، خرنوز زینہ از سنگ پارچه کو هی با مخلوط 1:6 یاامور ایجابی	521.60	Cum.			
4	RCC(1:11/2:3) Rings	کانکریٹ سیخڑار ریٹنگ بالای سنگ کاری با مخلوط 1:1.5:3 یاامور ایجابی	31.14	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 35 سانتی متر معہ متر اکم ساخن ان یاامور ایجابی	153.22	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پرکاری فرش وینڈہ روہا از جمل بہ ضخامت 15 سانتی متر معہ متر اکم ساخن ان یاامور ایجابی	76.17	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, stair, walkways & on the top of wall (grapet) 10 cm	کانکریٹ بتون سیخ فرش زینہ بالای خرنوز پوداہ با مخلوط 1:1.5:3 یاامور ایجابی	66.54	Cum.			
8	Wooden beam required for roofing work(Dia=17 cm)	چوب گرل قطر 17 سانتیتر برای پوشش بلہ یاامور ایجابی	1482.00	M/L			
9	Planking work over wooden beam (thickness 2.5 cm)	تختہ فرش بہ ضخامت 3 سانتی متر از چوب خار یاامور ایجابی	410.76	Sqm.			
10	Mat(Borya) work over planking	انداختن بوریا بالای تختہ فرش یاامور ایجابی	410.76	Sqm.			
11	Clay and dry soil over Mat(Borya) 15 cm	غوره گل و خٹکی بہ ضخامت 15 سانتی متر یاامور ایجابی	431.91	Sqm.			
12	Mud paister (kagal) 2 coats including plastic one layer	کدہ گل کاری در دوطبقہ و پلاسٹیک یک طبقہ یاامور ایجابی	431.91	Sqm.			
13	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن ونصب توبہ خسی از آهن چنر 24 گج یاامور ایجابی	70.00	M/L			
14	Inside Pointing work (1:3) mortar	هنگاف داخلی با مخلوط مصالحہ 1:3 یاامور ایجابی	1010.14	Sqm.			
15	Carentry work (Making of Window Complet)	ساختن ونصب کلکین از چوب خار معہ آهن چنہ یاامور ایجابی	85.32	Sqm.			
16	Carentry work (Making of single doors Complet)	ساختن ونصب دروازہ یک پلہ نی از چوب خار معہ آهن چنہ و قفل یاامور ایجابی	30.00	Sqm.			
17	Carentry work(doubl door complet)	ساختن ونصب دروازہ دو پلہ نی از چوب خار معہ آهن چنہ و قفل یاامور ایجابی	17.50	Sqm.			
19	Installation of glasses 3mm with chuffi	نصب شیشہ 3 ملی معہ چٹنی یاامور ایجابی	80.84	Sqm.			
20	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازہ شہ قلمہ یاامور ایجابی	162.82	Sqm.			
21	Out side pointing & Roof work(kharand) (1:3) mortar	هنگاف خارجی با مخلوط مصالحہ 1:3 یاامور ایجابی	486.88	Sqm.			
22	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکات تختہ از چوب خار یاامور ایجابی	57.60	M/L			
23	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.	ساختن تختہ تدریسی از مخلوط مصالحہ 1:3 یاامور ایجابی	23.10	Sqm.			
25	Chimney Cover	ساختن ونصب کب بخاری از آهن چنر 24 گج یاامور ایجابی	12.00	No			
26	Installation of fly screen with chuffi complet	نصب چالی معہ چٹنی یاامور ایجابی	43.20	Sqm.			
27	Making of handrell	ساختن ونصب کنارہ قلیزہ ریمب یاامور ایجابی	12.00	M/L			
28	Making of Tables and Chairs for students	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	160.00	No			
Grand Total of BoQ of 8 classrooms School							

