



Ministry of Education
Department of Construction
Architect and Engineering Section

Bill of Quantity of 9 classrooms school with Stone Wall and I beam roof New design

S.No	Particular of Activities	مشخصات فعالیت	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation & walkways in Grad 3 land	کنندگی در زمین قسم سوم بالامور ایجابی	178.75	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation with 1:6 mortar	سنگ کاری غرقه از سنگ پارچه کو هی با مخلوط 1:6 بالامور ایجابی	178.75	Cum.			
3	Stone Masonry of walls, stairs & roofing work with cement mortar 1:6	سنگ کاری کرسی، دیوار، خر تودو زینت از سنگ پارچه کو هی با مخلوط 1:6 بالامور ایجابی	567.32	Cum.			
4	RCC(1:1/2:3) Rings	کنکریٹ سینخار ریٹنگ بالائی سنگ کاری با مخلوط 1:1.5:3	28.52	Cum.			
5	Filling of flooring with soil including compaction 35cm	پرکاری فرش از خاک مساعد به ضخامت 20 سانتی متر معمه مترکم ساختن آن بالامور ایجابی	135.11	Cum.			
6	Filling of floor & walkways with gravel including compaction 15cm	پرکاری فرش و پیلهه روه از اجفل به ضخامت 15 سانتی متر معمه مترکم ساختن آن بالامور ایجابی	78.72	Cum.			
7	PCC(1:2:4) of flooring, stair & walkways (Mark 150) with 10 cm thickness	کانکریٹ بدون سیخ فرش زینت بالائی خر تودو پیلهه با مخلوط 1:1.5:3 بالامور ایجابی	70.18	Cum.			
8	Steel I beam #14cm	گنر فلزی سنیز 5*70*140 ایرانی	545.00	M/L			
9	Oil painting of Steel I beam	رنگمالی روغنی گنر فلزی دو قلمه بالامور ایجابی	545.00	M/L			
10	Iran bar 12mm	سیخ گر ل 12 ملی	131.00	kg			
11	Planking work 3cm thick.	تخته فرش به ضخامت 3 سانتی متر از چوب خار بالامور ایجابی	299.54	Sqm.			
12	Mat (Borya) work over planking	انداختن بوریا بالائی تخته فرش بالامور ایجابی	299.54	Sqm.			
13	Clay and dry soil over Mat (Borya) 15 cm	غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر بالامور ایجابی	442.16	Sqm.			
14	Mud palster (kagel) 2 coats including plastic one layer	کاه گل کاری در دو طبقه و پلاستیک یک طبقه بالامور ایجابی	442.16	Sqm.			
15	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm)	ساختن و نصب تابه خسی از آهن چلتر 24 گجج بالامور ایجابی	72.00	M/L			
16	Inside Pointing work (1:3) mortar	هنگاف داخلی با مخلوط مصالحه 1:3 بالامور ایجابی	741.52	Sqm.			
17	Carpentry work (Making of Window Complet)	ساختن و نصب کلکین از چوب خار معمه آهن جامه بالامور ایجابی	60.36	Sqm.			
18	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن و نصب دروازه یک پله نی از چوب خار معمه آهن جامه و قفل	30.00	Sqm.			
19	Steel door work (duble door complet)	ساختن و نصب دروازه دو پله نی از چوب خار معمه آهن جامه و قفل	10.00	Sqm.			
20	Installation of glasses 3mm with chuffi	نصب شیشه 3 ملی معمه چفتی بالامور ایجابی	72.00	Sqm.			
21	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازه سه قلمه بالامور ایجابی	140.36	Sqm.			
22	Out side pointing work (1:3) mortar	هنگاف خارجی با مخلوط مصالحه 1:3 بالامور ایجابی	1038.39	Sqm.			
23	Making wooden frame for blackboard	ساختن چوکات تخته از چوب خار بالامور ایجابی	64.80	M/L			
24	Making of blackboard with cement mortar (1:3) with special paint.	ساختن تخته تریسی از مخلوط مصالحه 1:3 بالامور ایجابی	2925.00	Sqm.			
25	Chimney Cover	ساختن و نصب کب بخاری از آهن چلتر 24 گجج بالامور ایجابی	11.00	No			
26	Installation of fly screen with chuffi complet	نصب چالی مگس معمه چفتی بالامور ایجابی	22.15	Sqm.			
27	Making of handreel	ساختن و نصب کلر ه فلزی ریمب بالامور ایجابی	12.00	M/L			
28	Making of Tables and chairs	ساختن میز و چوکی برای شاگردان	180.00	No			
Grand Total of BoQ of 9 classrooms School							