



وزارة معارف
Ministry of Education
Department of Construction ریاست تعمیرات
Architect and Engineering Section مدیریت مهندسی و انجینیری

Bill of Quantity of 10 sets latrine Burnt bricks wall and I Beam Roof

S.No شماره	Particular of Activities مشخصات فعالیت ها	مشخصات فعالیت ها	quantity	Unit	Unit Cost(USD)	Total Cost	Remarks
1	Excavation of foundation stairs and ramp in Grad 3 land	کندنکاری در زمین قسم سوم بامور ایجابی	60.38	Cum.			
2	Stone Masonry of foundation & Supper stone masonry with 1:6 mortar	سنگ کاری غرفه و کرسی از سنگ پارچه کوهی بامخلوط 1:6 بامور ایجابی	129.40	Cum.			
3	RCC Concrete (1:11/2:3) of latrine slab	کانکریٹ سیخدار سلب ها بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	4.80	Cum.			
4	Bricks masonry burnt bricks with 1:6 cement mortar 35cm	خشت کاری از خشت پخته بامخلوط مصالحه 1:6 به عرض 35 سانتیمتر بامور ایجابی	51.00	Cum.			
5	PCC concrete for floor and ramp and Under I Beam	کانکریٹ بدون سیخ فرش و رمپ و زیر ای بیم ها بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	12.00	Cum.			
6	PCC concrete for the top of parapet	کانکریٹ بدون سیخ بالای خرد سائز 8*40*60 بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	0.80	Cum.			
7	RCC Concrete (1:11/2:3) Top of Bricks masonry	کانکریٹ سیخدار رینگ بالای خشت کاری بامخلوط 1:1.5:3 بامور ایجابی	3.50	Cum.			
8	I Beam (140*70*5) For Roof	انداختن ای بیم سائز 5*70*140 بامور ایجابی	103.30	M/L			
9	Oil painting of I Bame(3 coats)	رنگمالی ای بیم سه قلمه بامور ایجابی	103.30	M/L			
10	Planking work over wooden beam 3 cm thick.	تخته فرش از چوب خار به ضخامت 3 سانتیمتر بامور ایجابی	50.00	Sqm.			
11	Mat (borya) work over planking	انداختن بوریا بالای تخته فرش بامور ایجابی	50.00	Sqm.			
12	Clay and dry soil (Ghora Gill) and mud platster 2 caots and best quality plastic 15cm cm	انداختن غوره گل و خشکی به ضخامت 15 سانتی متر بامور ایجابی	50.00	Sqm.			
13	Gutters work (Vertical from GI sheet 24 gage 10X15 cm) complet with cup	ساختن و نصب ناله خسی از آهن چادر 24 گیج بامور ایجابی	16.00	M/L			
14	Inside Plaster work (with 1:2:10 mortor) and smooth finishing	پلستر کاری داخلی بامخلوط 1:2:10 معه صفا کاری و امور ایجابی	271.00	Sqm.			
15	White wasihing insidside with 30% emulsion	رنگمالی آبی داخلی بامخلوط 30 فیصد پلاستیک سه قلمه بامور ایجابی	271.00	Sqm.			
16	Carpentry work (Making of small Window Complet)	ساختن و نصب کلکین از چوب خار معه آهن جامه بامور ایجابی	11.04	Sqm.			
17	Carpentry work (Making of single doors Complet)	ساختن و نصب دروازه از چوب خار معه آهن جامه بامور ایجابی	9.36	Sqm.			
18	Oil painting of windows and doors(3 coats)	رنگمالی روغنی کلکین و دروازه سه قلمه بامور ایجابی	46.00	Sqm.			
19	Out side plaster work (with 1: 2:10 motor) and smooth finishing	پلستر کاری خارجی بامخلوط 1:2:10 معه صفا کاری و امور ایجابی	150.00	Sqm.			
20	White wasihing with 30 % plastic emulsion (outside)	رنگمالی آبی خارجی بامخلوط 30 فیصد پلاستیک سه قلمه بامور ایجابی	150.00	Sqm.			
21	Pointing with 1:3 mortar	هنگاف بامخلوط مصالحه 1:3 بامور ایجابی	60.00	Sqm.			
22	Installation of fly screen with chufti complet	نصب جالی مگس معه چفتی و امور ایجابی	4.00	Sqm.			
23	Handrail of ramp	ساختن و نصب کتاره فلزی رمپ معه رنگمالی بامور ایجابی	19.90	M/L			
24	Filling of floor & ramp with gravel	پزکاری فرش و رمپ توسط چفل دریل می معه مژاکم ساختن آن بامور ایجابی	12.20	Cum.			
	Grand Total of 10 set laterine						